Menétrey Services Sàrl

Fiche technique

AVIS TECHNIQUES

Menétrey Services Sàrl

AZ®

PLEIN TOUTE HAUTEUR

MONTAGE	REMPLISSAGE		RW	RA
ACB-359-10-10-VII/702763	2 panneaux BF13 revêtus vinyl	LV45	39	38
ACB-359-10-10-VII/702772	2 panneaux placophoniques BF13 revêtus vinyl + CJ Siliconé	LV45	41	40
ACB-359-10-10-VII/702776	2 panneaux placophoniques BF13 revêtus vinyl	LV45	42	41
ACB-389-0611-II - Rapport d'essai	2 panneaux mélaminés 12 mm	LV45	44	41
BEB2.G.6001-5	2 panneaux placophoniques BF13 revêtus vinyl + CJ Siliconé	LV45	44	42
ACB-521-0614-I/703901	2 panneaux placophoniques BF13 + 1 tecsound SY50	LV45	45	43
ACB-521-0614-II/703902-703903	2 panneaux placophoniques BF13 + 1 tecsound SY50 + 1 tecsound SY100	LV45	48	46
ACB-521-0614-III/703902-703903	2 panneaux placophoniques BF13 + 1 tecsound SY50 + 1 tecsound SY100 + CJ Siliconé	LV45	49	47
ACB-646-0517-IV	2 panneaux agglomérés tolés de 12 mm / 40 mm laine de roche Alpharock	LV40	50	46

JOINT CREUX

MONTAGE	REMPLISSAGE		RW	RA
ACB-359-1010-IV/702761	2 panneaux mélaminés de 12 mm	LV45	40	38
ACB-359-1010-V/702762	1 panneau mélaminé de 12 mm + 1 panneau placophonique BF13 revêtu vinyl	LV45	40	39

VITRÉ SUR ALLÈGE

MONTAGE	REMPLISSAGE		RW	RA
AC04-111/6	Simple vitrage 33/2 sur allège BF13 revêtus vinyl	LV45	33	32
AC04-111/7	Double vitrage 33/2 + 44/2 sur allège BF13 revêtus vinyl	LV45	39	37
CL04-105/F	Double vitrage 44/2 + 44/2 sur allège BF13 revêtus vinyl		Garde-Corps	

VITRÉ TOUTE HAUTEUR

MONTAGE	REMPLISSAGE		RW	RA
AC04-111/4 - Rapport d'essai	Simple vitrage 33/2	Sans	30	29
ACB-359-1010-I/702777	Double vitrage 33/2 + 44/2	Sans	40	39
ACB-359-1010-I/702778	Double vitrage 33/2 + 44/2 silence	Sans	42	41
ACB-359-1010-I/702779	Double vitrage 33/2 silence + 44/2 silence	Sans	42	42
ACB-359-1010-I/702780	Double vitrage 33/2 silence + 44/2 silence + CJ Siliconé	Sans	43	43
CLC10-26027895 - Rapport d'essai	Double vitrage 33/2 + 44/2		Garde-Corps	

VITRÉ TOUTE HAUTEUR BORD À BORD

MONTAGE	REMPLISSAGE		RW	RA
ACB-359-1010-II/702782	Double vitrage trempé 10 mm	Sans	38	36
ACB-507-0214-II/703846	Double vitrage 55/2 + 66/2	Sans	42	41
ACB-507-0214-I/703845	Double vitrage 55/2 + 66/2 silence	Sans	44	43

J-AZ®

VITRÉ TOUTE HAUTEUR BORD À BORD

MONTAGE	REMPLISSAGE		RW	RA
ACB-359-1010-X/702823	Simple vitrage trempé 10 mm	Sans	32	30
ACB-359-1010-XI/702824	Simple vitrage trempé 12 mm	Sans	32	31

ISOLANT PERFORMANCE ACOUSTIQUE

AVIS TECHNIQUES

Edition : 02/2018

FIRST

PLEIN TOUTE HAUTEUR

MONTAGE	REMPLISSAGE		RW	RA
ACB-465-0413-V/703594	2 panneaux mélaminés 12 mm joint creux	LV45/30	41	39
ACB-465-0413-I/703579	2 panneaux BF13 revêtus vinyl	LV45/30	42	41
ACB-465-0413-II/703587	2 panneaux mélaminés 12 mm	LV45/30	42	41
ACB-465-0413-V/703592	2 panneaux mélaminés bord à bord 12 mm	LV45/30	43	41
ACB-497-1213-I/703812	2 panneaux plâtres 10 mm + tôles aciers 1,5 mm	LV70	49	48

VITRÉ BORD À BORD

MONTAGE	REMPLISSAGE		RW	RA
ACB-465-0413-IV/703591	Double vitrage 66/2 + 66/2 silence + mousse acoustique sur départ mur	Sans	43	43
ACB-497-1213-II/703814	Double vitrage 55/2 + 66/2	Sans	45	44

VITRÉ TOUTE HAUTEUR

MONTAGE	REMPLISSAGE		RW	RA
ACB-465-0413-III/703589	Double vitrage 66/2 + 55/2 silence	Sans	43	43

G-60®

PLEIN TOUTE HAUTEUR

MONTAGE	REMPLISSAGE		RW	RA
AC10-26025211	2 panneaux BF13 revêtus vinyl	LV30	39	36
AC10-26025211	2 panneaux BF13 revêtus vinyl + silicone en périphérie	LV30	43	38
CLC 10-26025610/A	2 panneaux BF13 revêtus vinyl		Garde-Corps	

VITRÉ TOUTE HAUTEUR

MONTAGE	REMPLISSAGE		RW	RA
AC10-26025211	Double vitrage 33/2 + 44/2	Sans	39	37
CLC 10-26025610/B	Double vitrage 33/2 + 44/2		Garde-Corps	

VITRÉ SUR ALLÈGE

MONTAGE	REMPLISSAGE		RW	RA
AC10-26025211	Double vitrage 33/2 + 44/2 sur allège BF13 revêtus vinyl + silicone sous l'ossature en périphérie	LV30	41	37
CLC 10-26025610/C	Double vitrage 33/2 + 44/2 sur allège BF13 revêtus vinyl		Garde-Corps	

PORTES

BLOC PORTE

MONTAGE	REMPLISSAGE		RW	RA
BEB2.E.6079-3	Bloc porte cadre-aluminium SV 33/2	LV45	27	26
BEB2.E.6079-1	Bloc porte bois	LV45	28	27
BEB2.E.6079-2	Bloc porte bois + plinthe automatique	LV45	29	28
BEB2.G.6001-1	Bloc porte cadre-aluminium DV 33/2 + 33/2	LV45	29	28
BEB2.E.6079-4	Bloc porte cadre-aluminium SV 33/2 + plinthe automatique	LV45	31	30
ACB-624-1116-VI	Bloc porte bois Premafone 35 + plinthe automatique Planet	LR45	32	31
BEB2.G.6001-2	Bloc porte cadre-aluminium DV 33/2 silence + 44/2 silence + plinthe automatique	LV45	33	32
ACB-624-1116-VII	Bloc porte bois Premafone 41 + plinthe automatique Planet	LR45	35	34

GALANDAGE

MONTAGE	REMPLISSAGE		RW	RA
ACB-624-1116-II	Porte à galandage 33/2 + 33/2	Sans	28	27

ISOLANT

PERFORMANCE ACOUSTIQUE